
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: Przygotowanie pomieszczenia na izolatorium - adaptacja pomieszczenia
zgodnie z wymogami Głównego Inspektora Sanitarnego
ADRES INWESTYCJI: 09-500 Gostynin ul. 3 Maja 47
NAZWA INWESTORA: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA: 09-541 Czarnów 5 gm. Pacyna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Hanna Gromunt

DATA OPRACOWANIA: marzec 2022 r.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
marzec 2022 r.

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Pokój i korytarz			
1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
		{pokój} (2,30 + 2,18) * 2 * 1,95 + (2,62 + 3,32) * 2 * 2,40 - 0,9 * 2,0	m ²	44,184	
		{korytarz} (4,50 * 2 + 1,23) * 2,16 - 0,9 * 2,0 + 0,9 * 3 * 2,16	m ²	26,129	
				RAZEM	70,313
1.3	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na trzcinie na stropach	m ²		
		5,32 * 2,62 + 2,30 * 2,18 + 4,50 * 1,23 + 0,90 * 0,90	m ²	25,297	
				RAZEM	25,297
1.4	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - przedzielenie korytarza	m ²		
		1,23 * 2,16 - 0,9 * 0,9	m ²	1,847	
				RAZEM	1,847
1.5	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe gr. 10 z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalową	m ²		
		1,23 * 2,16 - 0,9 * 0,9	m ²	1,847	
				RAZEM	1,847
1.6	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian zewnętrznych wnęki w pokoju	m ²		
		(2,30 * 2 + 2,18) * 1,95	m ²	13,221	
				RAZEM	13,221
1.7	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
		poz.1.2	m ²	70,313	
				RAZEM	70,313
1.8	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym	m ²		
		poz.1.3	m ²	25,297	
				RAZEM	25,297
1.9	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.1.2	m ²	70,313	
				RAZEM	70,313
1.10	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		2,58 * 5,19 + 2,19 * 1,96	m ²	17,683	
				RAZEM	17,683
1.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży ścian preparatami i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m ²		
		poz.1.2 + poz.1.3	m ²	95,610	
				RAZEM	95,610
1.12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufit	m ²		
		poz.1.2 + poz.1.3	m ²	95,610	
				RAZEM	95,610
1.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - pod podłogę	m ²		
		5,32 * 2,62 + 2,30 * 2,18 + 4,50 * 1,23 + 0,90 * 0,90	m ²	25,297	
				RAZEM	25,297
1.14	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm pod podłogę	m ²		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.1.13	m2	25,297	
				RAZEM	25,297
1.15	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 3 mm	m2		
		poz.1.13	m2	25,297	
				RAZEM	25,297
1.16	KNR 2-02 0616-01 analogia	Podkład systemowy pod panele podłogowe (gąbka podkładowa)	m2		
		2,62 * 5,32 + 2,30 * 2,18	m2	18,952	
				RAZEM	18,952
1.17	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwami przyściennymi drewnianymi - pokój - zakup paneli w uzgodnieniu z Inwestorem	m2		
		2,62 * 5,32 + 2,30 * 2,18	m2	18,952	
				RAZEM	18,952
1.18	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW z wywinięciem na ściany - korytarz	m2		
		4,50 * 1,23 + 0,9 * 0,9	m2	6,345	
				RAZEM	6,345
1.19	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		4,50 * 1,23 + 0,9 * 0,9	m2	6,345	
				RAZEM	6,345
1.20	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane	m		
		4,50 * 2 + 1,23 * 2 - 0,9 * 2 + 0,9 * 3	m	12,360	
				RAZEM	12,360
1.21	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wejściowych o wym. 1,00x2,00 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.22	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe drewniane wewnętrzne jednodzielne - zakup w uzgodnieniu z Inwestorem	m2		
		0,9 * 2 * 2,0	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
1.23	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
1.24	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach - do dodatkowych gniazd , włączników i lamp	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
1.25	KNR-W 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.26	KNR 4-03 0307-03	Wymiana włączników oświetlenia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.27	KNR-W 4-03 0604-01	Wymiana lamp oświetleniowych- korytarz - lampa z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.28	KNR-W 4-03 0604-01	Wymiana lamp oświetleniowych w pokoju	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.29	KNR 2-15 0402-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15-20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
1.30	KNR 2-15 0419-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe GP-2 o dług. 660 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.31	KNR 2-15 0415-02	Montaż zaworu termostaticznego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Montaż rozdzielni elektrycznej z wyposażeniem			
2.1	kalk. własna	Montaż rozdzielni elektrycznej z wyposażeniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2	kalk. własna	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Pokój i korytarz						
1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	2,3200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2	70,313	0,000			
1*		obmiar = 70,313 m2 -- R -- robocizna 0,33 r-g/m2	r-g	23,2033	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.3	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na trzcinie na stropach	m2	25,297	0,000			
1*		obmiar = 25,297 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2	r-g	13,6604	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.4	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - przedzielenie korytarza	m2	1,847	0,000			
1*		obmiar = 1,847 m2 -- R -- robocizna 2,27 r-g/m2	r-g	4,1927	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 2,06 m2/m2	m2	3,8048	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	1,4037	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	3,7864	0,000		0,00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt./m2	szt.	7,4988	0,000		0,00	
6*		blachowkręty 27,76 szt./m2	szt.	51,2727	0,000		0,00	
7*		gips budowlany szpachlowy 0,00196 t/m2	t	0,0036	0,000		0,00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1,03 m2/m2	m2	1,9024	0,000		0,00	
9*		taśma 3,626 m/m2	m	6,6972	0,000		0,00	
10*		woda 0,00127 m3/m2	m3	0,0023	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*		wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,0739	0,000			0,00
13*		środek transportowy 0,0288 m-g/m2	m-g	0,0532	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.5	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe gr. 10 z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalową	m2	1,847	0,000			
1*		obmiar = 1,847 m2 -- R -- robocizna 0,5052 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9331	0,000	0,00		
2*		płyty styropianowe gr. 10 cm 1,05 m2/m2	m2	1,9394	0,000		0,00	
3*		zaprawa cementowa m. 50 0,012 m3/m2	m3	0,0222	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		wyciąg 0,022 m-g/m2	m-g	0,0406	0,000			0,00
6*		środek transportowy 0,0047 m-g/m2	m-g	0,0087	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.6	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką- mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian zewnętrznych wnęki w pokoju	m2	13,221	0,000			
1*		obmiar = 13,221 m2 -- R -- robocizna 1,329 r-g/m2 -- M --	r-g	17,5707	0,000	0,00		
2*		płyty styropianowe 0,0525/5*10 = 0,105 m3/m2	m3	1,3882	0,000		0,00	
3*		zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) 6 kg/m2	kg	79,3260	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		żuraw okienny przenośny 0,15 t 0,0135 m-g/m2	m-g	0,1785	0,000			0,00
6*		środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,1322	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.7	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo- kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50	m2	70,313	0,000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 70,313 m2 -- R -- robocizna 1,38 r-g/m2 -- M --	r-g	97,0319	0,000	0,00		
2*		plyty gipsowo-kartonowe Rigips 1,03 m2/m2	m2	72,4224	0,000		0,00	
3*		profile UW 0,71 m/m2	m	49,9222	0,000		0,00	
4*		profile CW 1,84 m/m2	m	129,3759	0,000		0,00	
5*		wkręty 11,2 szt./m2	szt.	787,5056	0,000		0,00	
6*		łączniki rozporowe kpl. 1,53 szt./m2	szt.	107,5789	0,000		0,00	
7*		masa szpachlowa - sucha mieszanka 0,44 kg/m2	kg	30,9377	0,000		0,00	
8*		taśma spoinowa 1,43 m/m2	m	100,5476	0,000		0,00	
9*		taśma uszczelniająca 1,16 m/m2	m	81,5631	0,000		0,00	
10*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
11*		wyciąg 0,025 m-g/m2	m-g	1,7578	0,000			0,00
12*		środek transportowy 0,016 m-g/m2	m-g	1,1250	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.8	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie metalowym	m2	25,297	0,000			
1*		obmiar = 25,297 m2 -- R -- robocizna 1,95 r-g/m2 -- M --	r-g	49,3292	0,000	0,00		
2*		plyty gipsowo-kartonowe Rigips 1,04 m2/m2	m2	26,3089	0,000		0,00	
3*		profil sufitowy 4,4 m/m2	m	111,3068	0,000		0,00	
4*		wieszak 2,04 szt./m2	szt.	51,6059	0,000		0,00	
5*		łącznik krzyżowy 2,65 szt./m2	szt.	67,0371	0,000		0,00	
6*		wkręty 15,3 szt./m2	szt.	387,0441	0,000		0,00	
7*		łączniki rozporowe kpl. 2,04 szt./m2	szt.	51,6059	0,000		0,00	
8*		masa szpachlowa - sucha mieszanka 0,44 kg/m2	kg	11,1307	0,000		0,00	
9*		taśma spoinowa 1,73 m/m2	m	43,7638	0,000		0,00	
10*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
11*		wyciąg 0,045 m-g/m2	m-g	1,1384	0,000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12*		środek transportowy 0,013 m-g/m2	m-g	0,3289	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.9	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	70,313	0,000			
		obmiar = 70,313 m2						
1*		-- R -- robocizna 0,509 r-g/m2	r-g	35,7893	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	175,7825	0,000		0,00	
3*		gips budowlany 1,5 kg/m2	kg	105,4695	0,000		0,00	
4*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,1898	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,2039	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	0,3023	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.10	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	17,683	0,000			
		obmiar = 17,683 m2						
1*		-- R -- robocizna 0,542 r-g/m2	r-g	9,5842	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	44,2075	0,000		0,00	
3*		gips budowlany 1,5 kg/m2	kg	26,5245	0,000		0,00	
4*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,0477	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,0513	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0039 m-g/m2	m-g	0,0690	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży ścian preparatami i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2	95,610	0,000			
		obmiar = 95,610 m2						
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	7,6488	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	21,0342	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0191	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0287	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufit	m2	95,610	0,000			
1*		obmiar = 95,610 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	13,2898	0,000	0,00		
2*		farba lateksowa 0,2891 dm3/m2	dm3	27,6409	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0287	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.13	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - pod podłogę	m2	25,297	0,000			
1*		obmiar = 25,297 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	2,0238	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	5,5653	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0051	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0076	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.14	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm pod podłogę	m2	25,297	0,000			
1*		obmiar = 25,297 m2 -- R -- robocizna 0,163 r-g/m2 -- M --	r-g	4,1234	0,000	0,00		
2*		cementowa masa szpachlowa uniwersalna-sucha mieszanka 3 kg/m2	kg	75,8910	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		-- S -- wyciąg 0,0024 m-g/m2	m-g	0,0607	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0017 m-g/m2	m-g	0,0430	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.15	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 3 mm	m2	25,297	0,000			
1*		obmiar = 25,297 m2 -- R -- robocizna 0,0998 * 3 = 0,2994 r-g/m2	r-g	7,5739	0,000	0,00		
2*		-- M -- cementowa masa szpachlowa uniwersalna-sucha mieszanka 1,2 * 3 = 3,6 kg/m2	kg	91,0692	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0014 * 3 = 0,0042 m-g/m2	m-g	0,1062	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,001 * 3 = 0,003 m-g/m2	m-g	0,0759	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.16	KNR 2-02 0616-01 analogia	Podkład systemowy pod panele podłogowe (gąbka podkładowa)	m2	18,952	0,000			
1*		obmiar = 18,952 m2 -- R -- robocizna 0,0832 r-g/m2	r-g	1,5768	0,000	0,00		
2*		-- M -- podkład pod panele podłogowe 1,19 m2/m2	m2	22,5529	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0045 m-g/m2	m-g	0,0853	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0012 m-g/m2	m-g	0,0227	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.17	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwami przyściennymi drewnianymi - pokój - zakup paneli w uzgodnieniu z Inwestorem	m2	18,952	0,000			
1*		obmiar = 18,952 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2	r-g	10,2341	0,000	0,00		
2*		-- M -- panele podłogowe 1,04 m2/m2	m2	19,7101	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		listwy przyścienne z drewna 1,16 m/m2	m	21,9843	0,000		0,00	
4*		klej winylowy 0,11 kg/m2	kg	2,0847	0,000		0,00	
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,2843	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*		wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,1516	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,3411	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.18	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW z wywinieciem na ściany - korytarz	m2	6,345	0,000			
1*		obmiar = 6,345 m2 -- R -- robocizna 0,3953 r-g/m2 -- M --	r-g	2,5082	0,000	0,00		
2*		wykładzina podłogowa z PCW rulonowa 1,09 m2/m2	m2	6,9161	0,000		0,00	
3*		klej winylowy osakrylowy 0,6 kg/m2	kg	3,8070	0,000		0,00	
4*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,6345	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,0362	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,0260	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.19	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	6,345	0,000			
1*		obmiar = 6,345 m2 -- R -- robocizna 0,1261 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8001	0,000	0,00		
2*		pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,1904	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.20	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m	12,360	0,000			
		obmiar = 12,360 m -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,1103 r-g/m -- M --	r-g	1,3633	0,000	0,00		
2*		listwy przyścienne z PCW 1,07 m/m	m	13,2252	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0025	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0037	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.21	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wejściowych o wym. 1,00x2,00 m	szt.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,25 r-g/szt. -- M --	r-g	2,5000	0,000	0,00		
2*		farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania 0,046 dm3/szt.	dm3	0,0920	0,000		0,00	
3*		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,052 dm3/szt.	dm3	0,1040	0,000		0,00	
4*		rozcieńczalnik 0,023 dm3/szt.	dm3	0,0460	0,000		0,00	
5*		papier ścierny 0,03 m2/szt.	m2	0,0600	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*		ościeżnice drzwiowe stalowe 1 szt./szt. -- S --	szt.	2,0000	0,000		0,00	
8*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/szt.	m-g	0,0600	0,000			0,00
9*		środek transportowy 0,02 m-g/szt.	m-g	0,0400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.22	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe drewniane wewnętrzne jednodzielne - zakup w uzgodnieniu z Inwestorem	m2	3,600	0,000			
1*		obmiar = 3,600 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	1,3320	0,000	0,00		
2*		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1,00x2,00m 1 szt. -- S --	szt	1,0000	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0360	0,000			0,00
4*		0,01 m-g/m2 środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,0720	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.23	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi na odległość 10 km	m3	1,500	0,000			
1*		obmiar = 1,500 m3 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m3	r-g	1,2900	0,000	0,00		
2*		-- S -- samochód samowładawczy do 5 t $0,5+9*0,02 = 0,68$ m-g/m3	m-g	1,0200	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.24	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach - do dodatkowych gniazd, włączników i lamp	m	36,000	0,000			
1*		obmiar = 36,000 m -- R -- robocizna $0,0572 * 0,955 = 0,054626$ r-g/m	r-g	1,9665	0,000	0,00		
2*		-- M -- przewody kabelkowe 1,04 m/m	m	37,4400	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.25	KNR-W 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem	szt.	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,273 r-g/szt.	r-g	0,8190	0,000	0,00		
2*		-- M -- gniazda podtynkowe 2-biegunowe 1,02 szt./szt.	szt.	3,0600	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.26	KNR 4-03 0307-03	Wymiana włączników oświetlenia	szt.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,672 r-g/szt.	r-g	1,3440	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- przyciski instalacyjne 1,02 szt./szt.	szt.	2,0400	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.27	KNR-W 4-03 0604-01	Wymiana lamp oświetleniowych- korytarz - lampa z demontażu	kpl.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 0,86 r-g/kpl.	r-g	0,8600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.28	KNR-W 4-03 0604-01	Wymiana lamp oświetleniowych w pokoju	kpl.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 kpl. -- R -- robocizna 0,86 r-g/kpl.	r-g	1,7200	0,000	0,00		
2*		-- M -- lampy sufitowe 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.29	KNR 2-15 0402-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15-20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku	m	10,000	0,000			
1*		obmiar = 10,000 m -- R -- robocizna $0,5427 * 0,955 = 0,518279$ r-g/m	r-g	5,1828	0,000	0,00		
2*		-- M -- rury stalowe instalacyjne ze szwem typ S średnie czarne z końcami gwint. 20 mm 1,01 m/m	m	10,1000	0,000		0,00	
3*		łącznik z żeliwa ciągliwego czarny 20 mm 0,4 szt./m	szt.	4,0000	0,000		0,00	
4*		uchwyty do rur o śr. nom. 15-20 mm 0,49 szt./m	szt.	4,9000	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,2 %	%		0,000		0,00	
6*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,0121 m-g/m	m-g	0,1210	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.30	KNR 2-15 0419-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe GP-2 o dług. 660 mm	kpl.	2,000	0,000			
		obmiar = 2,000 kpl.						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 1,03 * 0,955 = 0,98365 r-g/kpl.	r-g	1,9673	0,000	0,00		
2*		-- M -- grzejniki stalowe jedno płytowe GP -2 600 mm wraz z dwoma kpl. zawieszania 1 kpl./kpl.	kpl.	2,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 0,9 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0,12 m-g/kpl.	m-g	0,2400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.31	KNR 2-15 0415-02	Montaż zaworu termostaticznego	szt.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,3355 * 0,955 = 0,320403 r-g/szt.	r-g	0,6408	0,000	0,00		
2*		-- M -- zawór termostaticzny grzejnikowy 20 mm 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0,0027 m-g/szt.	m-g	0,0054	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Pokój i korytarz				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		Montaż rozdzielni elektrycznej z wyposażeniem						
2.1	kalk. własna	Montaż rozdzielni elektrycznej z wyposażeniem	kpl	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kpl -- M -- rozdzielnia elektryczna z wyposażeniem - zakup i montaż 1 kpl/kpl	kpl	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2.2	kalk. własna	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	kpl	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kpl -- R -- robocizna 2 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Montaż rozdzielni elektrycznej z wyposażeniem				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty zakupu [Kz] 0%	0,00			
RAZEM	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 0%	0,00			
R+0%S				
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓLEM 0,00

Słownie: *zero i 00/100 zł*

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
2	gips szpachlowy	kg	219,9900	0,0000	219,9900	0,00	0,00
3	gips budowlany	kg	131,9940	0,0000	131,9940	0,00	0,00
4	woda	m3	0,2399	0,0000	0,2399	0,00	0,00
5	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	26,5995	0,0000	26,5995	0,00	0,00
6	przewody kabelkowe	m	37,4400	0,0000	37,4400	0,00	0,00
7	gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt.	3,0600	0,0000	3,0600	0,00	0,00
8	przyciski instalacyjne	szt.	2,0400	0,0000	2,0400	0,00	0,00
9	cementowa masa szpachlowa uniwersalna-sucha mieszanka	kg	166,9602	0,0000	166,9602	0,00	0,00
10	farba lateksowa	dm3	27,6409	0,0000	27,6409	0,00	0,00
11	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,2843	0,0000	0,2843	0,00	0,00
12	płyty gipsowo-kartonowe Rigips	m2	98,7313	0,0000	98,7313	0,00	0,00
13	profile UW	m	49,9222	0,0000	49,9222	0,00	0,00
14	profile CW	m	129,3759	0,0000	129,3759	0,00	0,00
15	wkręty	szt.	1 174,5497	0,0000	1 174,5497	0,00	0,00
16	łączniki rozporowe kpl.	szt.	159,1848	0,0000	159,1848	0,00	0,00
17	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	42,0684	0,0000	42,0684	0,00	0,00
18	taśma spoinowa	m	144,3114	0,0000	144,3114	0,00	0,00
19	taśma uszczelniająca	m	81,5631	0,0000	81,5631	0,00	0,00
20	panele podłogowe	m2	19,7101	0,0000	19,7101	0,00	0,00
21	listwy przyściennne z drewna	m	21,9843	0,0000	21,9843	0,00	0,00
22	klej winylowy	kg	2,0847	0,0000	2,0847	0,00	0,00
23	farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,0920	0,0000	0,0920	0,00	0,00
24	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,1040	0,0000	0,1040	0,00	0,00
25	rozcieńczalnik	dm3	0,0460	0,0000	0,0460	0,00	0,00
26	papier ścierny	m2	0,0600	0,0000	0,0600	0,00	0,00
27	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
28	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1,00x2,00m	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
29	uchwyty do rur o śr. nom. 15-20 mm	szt.	4,9000	0,0000	4,9000	0,00	0,00
30	rury stalowe instalacyjne ze szwem typ S średnie czarne z końcami gwint. 20 mm	m	10,1000	0,0000	10,1000	0,00	0,00
31	łącznik z żeliwa ciągliwego czarny 20 mm	szt.	4,0000	0,0000	4,0000	0,00	0,00
32	grzejniki stalowe jednopłytowe GP-2 600 mm wraz z dwoma kpl. zawieszenia	kpl.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
33	zawór termostatyczny grzejnikowy 20 mm	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
34	profil sufitowy	m	111,3068	0,0000	111,3068	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
35	wieszak	szt.	51,6059	0,0000	51,6059	0,00	0,00
36	łącznik krzyżowy	szt.	67,0371	0,0000	67,0371	0,00	0,00
37	płyty styropianowe	m3	1,3882	0,0000	1,3882	0,00	0,00
38	zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85)	kg	79,3260	0,0000	79,3260	0,00	0,00
39	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa	m2	6,9161	0,0000	6,9161	0,00	0,00
40	klej winylowy osakrylowy	kg	3,8070	0,0000	3,8070	0,00	0,00
41	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,6345	0,0000	0,6345	0,00	0,00
42	pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0,1904	0,0000	0,1904	0,00	0,00
43	listwy przyścienne z PCW	m	13,2252	0,0000	13,2252	0,00	0,00
44	płyty gipsowo-kartonowe	m2	3,8048	0,0000	3,8048	0,00	0,00
45	kształtowniki stalowe profilowane U	m	1,4037	0,0000	1,4037	0,00	0,00
46	kształtowniki stalowe profilowane C	m	3,7864	0,0000	3,7864	0,00	0,00
47	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	7,4988	0,0000	7,4988	0,00	0,00
48	blachowkręty	szt.	51,2727	0,0000	51,2727	0,00	0,00
49	gips budowlany szpachlowy	t	0,0036	0,0000	0,0036	0,00	0,00
50	płyty z wełny mineralnej	m2	1,9024	0,0000	1,9024	0,00	0,00
51	taśma	m	6,6972	0,0000	6,6972	0,00	0,00
52	płyty styropianowe gr. 10 cm	m2	1,9394	0,0000	1,9394	0,00	0,00
53	zaprawa cementowa m. 50	m3	0,0222	0,0000	0,0222	0,00	0,00
54	lampy sufitowe	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
55	rozdzielnia elektryczna z wyposażeniem - zakup i montaż	kpl	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
56	podkład pod panele podłogowe	m2	22,5529	0,0000	22,5529	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: *zero i 00/100 zł*